SÚSuk

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Vaše značka / Č.j.:
26/Ja

Naše značka / Č.j.:
36-211-E-1 / SUSUKDC/SPL/07320/2026

UID: SUSUKSLxew5g

Počet listů/příloh: 2/3

Vyřizuje:
Petra Šplíchalová, splichalova.dc@susuk.cz

Tel: 412 519 785, 603 265 216

Děčín 06.05. 2026

NTD s.r.o.
Pan Ondřej Janák
Jateční 32
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: ondra.janak@ntd.cz

Obec Ludvíkovice „Obec Ludvíkovice – Silniční světelná signalizace na přechodu sil.č. III/25854 u obecního úřadu“ silnice číslo III/25854- vyjádření.

Na základě Vaší žádosti ze dne 27.04. 2026 a následného místního šetření Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.

2. Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů (kromě výjimek podle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj.
   - nezasáhne k silnici blíže než je přilehlá hrana chodníkové obruby.

4. Narušení živičného krytu vozovky příčným výkopem (umístění kabelu) bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, kterou přikládáme s tím rozdílem, že bude vynechán udržovací nátěr.

5. Umístění stožárů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor stavby naši organizaci k posouzení ve vztahu k silniční síti.

6. Svislé a VDZ (typ II) bude provedeno dle TP 70 MD ČR. Podélné čáry VDZ budou provedeny dvousložkovým strukturovaným plastem.

7. Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem:
smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice
a
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem dotčené komunikace.

8. Smlouvy dle bodu č.4 tohoto vyjádření Vám budou následně zaslány k podpisu po jejich schválení odborem dopravy krajského úřadu.

9. Poplatek za uložení podzemního vedení (inženýrské sítě) v silničním pozemku bude po dokončení stavby protokolárně stanoven výpočtem dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje s platností od 1.1.2019 (ceník přikládáme přílohou).

10. Za zřízení služebnosti inženýrské sítě Vám bude před podpisem smlouvy vyfakturování jednorázová úhrada ve výši 4000 Kč + DPH dle příslušného právního předpisu.

11. **Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor naši organizaci k protokolárnímu předání silnice.**

12. **Před zásypem výkopů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb., bude přizván odpovědný pracovník SÚSÚK, p.o. k posouzení uložení vedení v souladu se schválenou projektovou dokumentací, Správní úsek Děčín – paní Šplíchalová (603 265 216, splichalova.dc@susuk.cz)**

13. **Zhotovitel protokolárně předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.**

14. Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 60 měsíců provádět průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

Aleš Kocián
vedoucí správního úseku Děčín

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisujici:	**Aleš Kocián**
Organizace:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
Sériové č. cert.:	45685002220832716163
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	06.05.2026 12:05:15

Přílohy
ceník poplatků za uložení sítí
Technické podmínky pro překopy vozovek
situační výkres

Na vědomí
Magistrát města Děčín, odbor dopravy